

2013.gada 17.jūlijs

Turpinās Valkas ielas rekonstrukcija

Šā gada maijā SIA „8 CBR” uzsāka būvdarbu izpildi projekta „Smiltenes pilsētas Valkas ielas rekonstrukcija” ietvaros. Projekta realizācijas laikā veikti sagatavošanas un demontāžas darbi, kas ietvēra trases nospraušanu, koku un krūmu zāģēšanu, liekās grunts aizvešanu, esošā asfalta seguma nojaukšanu.

Patlaban norit darbs pie Valkas ielas un tās pieslēgumu ar saistvielām nesaistīto konstruktīvo kārtu izbūves pabeigšanas: izbūvēts salturīgais slānis un pamats no šķembu maisījuma, tas tiek sagatavots šķembu virskārtas un asfaltbetona seguma apakškārtas ieklāšanai 1 brauktuves joslai. Uzsākti un turpinās betona apmaļu, betona bruģa segumu, elektroapgādes un apgaismojuma tīklu izbūves darbi. Ir pabeigta apvedceļa izbūve un uzstādīts saliekamais metāla tilts pār Abuls upi, lai pilnībā slēgtu kustību rekonstruējamā dzelzsbetona tilta būvdarbu zonā. Ir uzsākti rekonstruējamā tilta demontāžas darbi. Līdz šā gada 1.jūlijam veikti 29% no objektā plānotajiem būvdarbiem.

Kā jau iepriekš minēts projekta ietvaros tiek veikta Valkas ielas rekonstrukcija, tajā skaitā autoceļa tilta pār Abuls upi Valkas ielā rekonstrukcija. Ielas rekonstrukcijas ietvaros paredzēts veikt Valkas ielas 305m posma līdz pilsētas robežai un atzarojumu uz pieslēguma ielām rekonstrukciju.

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1. pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.2. aktivitātē „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 590 000 LVL, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 501 441,00 LVL, Valsts budžeta dotācija 13 275,00 LVL, Smiltenes novada domes finansējums 75 284,00 LVL.

Projektu kopumā plānots realizēt līdz 2014. gada 30.septembrim.

Informāciju sagatavoja:
A.Lapiņš