



2010.gada 20.augustā

Turpinās būvdarbi Raiņa ielā un tās pieslēgumu ielās

Turpinās darbs pie projekta „Raiņa ielas un tās pieslēgumu ielu kompleksā rekonstrukcija” realizēšanas.

Būvdarbu ietvaros Raiņa ielā ir izbūvētas caurtekas, konstruktīvās kārtas, tai skaitā izbūvēts salturīgais slānis, šķembu pamats, izlīdzinošās starpkārtas, kā arī asfaltbetona kārtas.

Ir rekonstruēta sadzīves kanalizācija kā arī veikts ūdens atvades sistēmas remonts no Raiņa ielas līdz Krāsotāju ielai. Atsevišķos posmos ir arī rekonstruēts ūdensvads.

Kā jau iepriekš ziņots, Projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt Raiņa ielu (no Gaujas ielas līdz Rīgas ielai), Kaļķu ielu, Mētras ielu (no Raiņa ielas līdz Mūrnieku ielai), Galdnieku ielu (no Raiņa ielas līdz Lejas ielai), Pilskalna ielu (no Raiņa ielas līdz Parka ielai), Parka ielu (no Raiņa ielas līdz Pilskalna ielai) un Audēju ielu (no Raiņa ielas līdz nobrauktuvei uz skatu torni).

Parka ielā veikta zemes klātnes izbūve, izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, kā arī rekonstruēta sadzīves kanalizācija.

Galdnieku ielā izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, rekonstruēta sadzīves kanalizācija un ūdensvads.

Kaļķu un Audēju ielās izbūvēta zemes klātne un šķembu pamatne.

Pilskalna ielā ir veikta zemes klātnes izbūve un uzsākta konstruktīvo kārtu izbūve. Izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, rekonstruēta sadzīves kanalizācija un ūdensvads.

Projekta ietvaros projektēšanu veica SIA „Ceļu komforts”, objekta ģenerāluzņēmējs ir SIA „8.CBR”, un būvuzraudzību nodrošina SIA „Jurēvičs un partneri”.

Projektu plānots realizēt līdz 2010. gada 30.septembrim.

Informāciju sagatavoja: V.Poikāns